

Par papildus informāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums" saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepirkuma procedūras „Teritorijas nožogojuma izbūve”, identifikācijas Nr. SalSil 2019/1, ietvaros.

Iepirkuma komisija saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 7.5.punktu sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

Nr.p.k.	Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
1.	Darbu apjomu pozīcijā Stabu pamatu betonēšana, t.sk betons B15 (pamatu izmēri Ø300 x 800 mm) minēts ka jābetonē 379,6 gab. betona pamati, bet metāla stabu skaits ir 156 gab. Kur rodas starpība?	Darbu apjomu pozīcijā Stabu pamatu betonēšana, t.sk betons B15 (pamatu izmēri Ø 300 x 800 mm) jābetonē 156 gab. betona pamati, kas ir vienāds ar metāla stabu skaitu. Apjomu tabula ar attiecīgiem labojumiem pievienota pie iepirkuma procedūras dokumentācijas tīmekļvietnē http://salaspilssiltums.lv/lv/par-uznemumu/iepirkumi.html
2.	Vēlamies vērst uzmanību, ka Metāla paneļus 2,03x2,5m stieples d-3mm (CITY light) vairs neražo un citi ražotāji nepiedāvā un neiesaka izmantot tik augstiem paneļiem tik mazu stieples diametru ,jo žogs nebūs stingrs un nepildīs savu funkciju. Vai Minēto pozīciju var aizstāt ar Metāla 3D paneļiem ar stieples diametru 4 mm?	Pareizais žoga nosaukums ir CITY ECO 3D (skatīt rasējuma lapu -TS-L-2). Apjomu tabula ar attiecīgiem labojumiem pievienota pie iepirkuma procedūras dokumentācijas tīmekļvietnē http://salaspilssiltums.lv/lv/par-uznemumu/iepirkumi.html
3.	Veidojot piedāvājumu iepirkumam radās jautājums kādus paneļus žogam izmantot piedāvājumā, Apjomos ir uzrādīts: "City Light" 3D, Projektā ir uzrādīts "City Eco" 3D.	Pareizais žoga nosaukums ir CITY ECO 3D (skatīt rasējuma lapu -TS-L-2). Apjomu tabula ar attiecīgiem labojumiem pievienota pie iepirkuma procedūras dokumentācijas tīmekļvietnē http://salaspilssiltums.lv/lv/par-uznemumu/iepirkumi.html

Salaspilī, 2019. gada 05. februārī

Ar cieņu
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

I.Ojers